

关于发布广东省建设工程定额动态管理系统定额咨询问题解答的通知 (第41期)

原创 省标定站 广东省建设工程标准定额站订阅号 2024年11月26日 07:40 广东



关于发布广东省建设工程定额动态管理系统定额咨询问题解答的通知 (第41期)

粤标定函〔2024〕56号

各有关单位：

现对广东省建设工程定额动态管理系统收集有关房屋建筑工程、房屋建筑和市政修缮工程等专业和施工机械台班的定额咨询问题做出如下解答，除合同另有约定外，已经合同双方确认的工程造价成果文件不作调整。

一、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》适用问题

1. 深层搅拌水泥桩子目是否综合考虑了单轴、双轴、两喷两搅、四喷四搅等不同施工机械及施工工艺？

答：已综合考虑。

2. 构造柱支模高度超过3.6m，是否可计算支模高度超高增加子目？

答：构造柱模板可按柱的模板说明计算。

3. 人工拆除现浇钢筋混凝土中的A1-19-10垫层子目是否包含拆除带钢筋的垫层？

答：拆除子目是按部位分类的，已综合考虑。

4. A.1.6装配式混凝土结构、建筑构件及部品工程说明“墙板或柱等预制垂直构件之间设计采用现浇混凝土墙连接的，当连接墙的长度在2m以内时，套用后浇混凝土连接墙、柱定额，长度超过2m的，按‘混凝土及钢筋混凝土工程’的相应项目及规定执行”，连接墙的长度是否包含L形或T形混凝土墙的长度？

答：连接墙的长度按现浇混凝土部分单向划分。

二、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010）》适用问题

5. 保温内墙面设计图纸做法为10厚玻化微珠保温砂浆和5厚抗裂砂浆，套用定额A8-208胶粉聚苯颗粒外墙内保温（20mm厚）子目时，厚度是否按15厚进行换算？

答：定额已综合考虑了抗裂砂浆厚度，20厚是指保温砂浆的厚度，若保温砂浆厚度与设计不同时，按定额A8-209胶粉聚苯颗粒外墙内保温（每增减5mm厚）子目进行换算。

三、《广东省建设施工机械台班费用（2010）》适用问题

6.自升塔式起重机的塔高应如何确定？增高不足10m是否可调整？若塔高为75m，自升式塔式起重机的折旧费是否按 $(1+0.05*3)$ 的系数调整；安拆费按 $(1+0.2*3)$ 的系数调整？

答：塔高按经批准的施工方案确定。塔高每增高10m或以下时，按10m计算。若塔高为75m，自升式塔式起重机的折旧费乘以系数1.05列入台班基价中，即自升式塔式起重机台班基价 $=（原台班基价-折旧费）+折旧费*(1+0.05*3)$ ；安拆费的基价乘以系数1.20按台次单独计算，即自升式塔式起重机安拆费 $=原安拆费*(1+0.2*3)$ 。

四、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》适用问题

7. R.1拆除工程说明“整体拆除不包括 ± 0.00 以下项目的机械设备及设备基础的拆除”，则机械整体拆除是否包含室内地坪、基础结构、地下室结构等的拆除？

答：整体拆除只包含拆除 ± 0.00 以上的全部建筑物。

广东省建设工程标准定额站

2024年11月22日

定额解答 39

定额解答·目录

上一篇·关于广东省建设工程定额动态管理系统定额咨询问题解答的函（第1期）

阅读 443

写留言