定额解答分享(4)

广东省建设工程标准定额站订阅号 2026年11月19日 07:40 广东 听全文



定额解答

使用《广东省通用安装工程综合定额（2018）》：

7.减压器组成包含减压阀、压力表、可曲挠橡胶接头、截止阀，但无旁通管，应如何执行定额子目？

答:“减压器组成安装”定额是按国标图集《常用小型仪表及特种阀门选用安装》01SS105编制，如组成与图集不符的，不适用执行“减压器组成安装”定额,应分别执行减压阀、压力表、可曲挠橡胶接头、截止阀相应的安装项目。

8.LED网格屏P100安装应如何执行定额？

答:“LED显示屏(壁挂、吊装)”安装定额是按基色划分步距的，其中基色是指构成像素点的基础发光颜色，分三类:单基色、双基色、三基色(RGB全彩)。“P100”是指网格屏上相邻两个LED像素中心点的距离是100mm。

(本解答来源于《关于发布广东省建设工程定额咨询问题解答的通知(第43期)》(粤标定函〔2026〕11号，2026年5月25日)。如有不同观点，欢迎留言分享。)



阅读 764

留言

写留言

还没有留言，来写首评